

POGOJI OSNOVNE VGRADNJE KLIMATSKE NAPRAVE

- En preboj opečnatga zidu do 40 cm.
- Montaža zunanje in notranje enote do višine 3 m.
- Izdelava nadometne plinske - cevne in električne povezave med enotama do 4 m s PVC kanalom.
- Izdelava odvoda kondenzata za notranje in zunanje enote na osnovi prostega padca vzporedno s hladilno instalacijo, do 4 m v žleb, pripravljen odtok, posodo ali na tla.
- Priklop na obstoječi električni priključek ob klimatski napravi.
- Drobní in montažni material za osnovno montažo.
- Vakuumiranje, polnjenje s plinom, zagon in navodilo o uporabi naprave.
- Dostava naprave na vaš naslov.
- Nosilne stenske ali talne konzole.
- Dodatna dela, razdalje, zahtevnejši preboji, delo na višini ipd. se ocenijo in vključijo v ponudbo po opravljenem ogledu pred vgradnjo
oz. se poračunajo z izvajalcem takoj po opravljeni vgradnji na osnovi dejanske porabe materiala in dela.